



ประกาศเทศบาลตำบลยางเย็น

เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านปงโพน - ภูธาตุ  
บ้านปงโพน หมู่ที่ ๓ (ข้ามห้วยสีเสียด)

ด้วยเทศบาลตำบลยางเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านปงโพน - ภูธาตุ บ้านปงโพน หมู่ที่ ๓ (ข้ามห้วยสีเสียด) นั้น ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลาง กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้

ข้อ ๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังนี้

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านปงโพน - ภูธาตุ บ้านปงโพน หมู่ที่ ๓ (ข้ามห้วยสีเสียด) ตำบลยางเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลยางเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๕,๐๐๐ บาท (-สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะ

- โดยสังเขป ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตร ชนิด ๒ ช่องทาง จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบเลขที่ ท.๐๔๓/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลยางเย็นและ ทล-๕-๒๐๑,ทล-๕-๒๐๓,ทล-๕-๒๐๔ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ดังมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้

- ๔.วันที่กำหนดราคากลาง คำนำณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๘๕,๐๐๐.-บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง


๖.๑ นายวิวัฒน์ชัย เรชวงค์

๖.๒ นายกิจกุล ตีดวงพันธ์

๖.๓ นายอภิสรณ์ สมสมัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายอุทิน จันทะโสเม)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคงเย็น ตำบลคงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

\*\*\*\*\*

รายการประมาณ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านปงโพน - อูธาตุ บ้านปงโพน หมู่ที่ 3 (ข้ามห้วยสี่เสียด)

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปงโพน หมู่ที่ 3 ตำบลคงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ ท. 043/2566 เทศบาลตำบลคงเย็นและ ทอ-5-201,ทอ-5-203,ทอ-5-204 แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	301,251.24	1.2782	385,059.34	Factor สะพานและท่อเหลี่ยม เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น.....				385,059.34	
				(ขอรับเพียง)	385,000.00
				(สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายวิวัฒน์ชัย เรชชิงค์)  
ปลัดเทศบาลตำบลคงเย็น

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายกิจกุล สีดวงพันธ์)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอภิสิทธิ์ สมสมัย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
(นายอุทิน จันทะโสม)  
นายกเทศมนตรีตำบลคงเย็น



เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายการประมาณ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านปงโพน - ภูธาตุ บ้านปงโพน หมู่ที่ 3 (ข้ามห้วยสีเสียด)  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหล็กมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง จำนวน 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านปงโพน หมู่ที่ 3 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ ท. 043/2566 เทศบาลตำบลดงเย็นและ ทด-5-201, ทด-5-203, ทด-5-204 แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.  
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ประเภทงานก่อสร้างท่อลอดเหล็กมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานดินขุด	156.00	ลบ.ม.	-	-	18.78	2,929.68	2,929.68	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	33.80	ลบ.ม.	1,915.89	64,757.08	390.00	13,182.00	77,939.08	
3	งานคอนกรีตหยาบ	1.83	ลบ.ม.	1,635.51	2,992.98	350.00	640.50	3,633.48	
4	งานเหล็กเสริม								
	- RB ขนาด 6 ม.ม.	0.022	ตัน	27,366.83	602.07	3,300.00	72.60	674.67	
	- RB ขนาด 9 ม.ม.	0.979	ตัน	27,094.39	26,525.41	3,300.00	3,230.70	29,756.11	
	- RB ขนาด 20 ม.ม. (Dowel)	0.127	ตัน	28,309.35	3,595.29	3,300.00	419.10	4,014.39	
	- DB ขนาด 12 ม.ม.	1.409	ตัน	30,517.76	42,999.52	3,300.00	4,649.70	47,649.22	
	- DB ขนาด 16 ม.ม.	0.632	ตัน	24,885.98	15,727.94	3,300.00	2,085.60	17,813.54	
5	ลวดผูกเหล็ก	61.00	กก.	69.63	4,247.43	-	-	4,247.43	
6	งานไม้แบบ	116.06	ลบ.ฟ.	370.00	42,942.20	-	-	42,942.20	
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ	116.06	ลบ.ฟ.	-	-	115.00	13,346.90	13,346.90	
7	ไม้ค้ำยัน ขนาด Ø4" ยาว 4 ม.	11.00	ตัน	30.00	330.00	-	-	330.00	
8	ตะปุดอกแบบ	29.02	กก.	50.00	400.00	-	-	400.00	
9	Joint Filler	5.01	ตร.ม.	42.06	378.54	-	-	378.54	
10	ทรายถมข้าง BOX(แน่น)	16.00	ลบ.ม.	450.00	7,200.00	44.00	704.00	7,904.00	
11	งานอื่นๆ								
	11.1...งานถูกรังหลังท่อลอดเหล็กม	116.00	ลบ.ม.	124.00	14,384.00	8.00	928.00	15,312.00	
	11.2...งานดินถมข้างท่อลอดเหล็กม	410.00	ลบ.ม.	70.00	28,700.00	8.00	3,280.00	31,980.00	
	<b>รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานท่อลอดเหล็กม</b>							<b>301,251.24</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ชัย เรืองวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิจภูท ศีดวงพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ สมสมัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทิน จันทะโสม)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านปงโพน - ภูธาตุ บ้านปงโพน หมู่ที่ ๓  
(ข้ามห้วยสีเสียด)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๘๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตร ชนิด ๒ ช่องทาง จำนวน ๑ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็น ๓๘๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ แบบแปลน	จำนวน	๕	แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายวิวัฒน์ชัย	เรชชิงค์	ประธานกรรมการ
๒.นายกิจกุล	ดีดวงพันธ์	กรรมการ
๓.นายอภิสรณ์	สมสมัย	กรรมการ