



ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น
เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ (ข้างโรงเรียน
บ้านสามข้าว) - นาหนองยาง

ด้วยเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ (ข้างโรงเรียนบ้านสามข้าว) - นาหนองยาง นั้น ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลาง กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้

ข้อ ๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ (ข้างโรงเรียนบ้านสามข้าว) - นาหนองยาง ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 - ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
 - ๓.ลักษณะ
 - โดยสังเขป ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ ตามแบบเลขที่ ท.๐๗๐/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลดงเย็น
 - ดั่งมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้
 - ๔.วันที่กำหนดราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.-บาท
 - ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายวิวัฒน์ชัย เรชวิงค์
- ๖.๒ นายกิจกุล ดีดวงพันธ์
- ๖.๓ นายอภิสรณ์ สมสมัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายอุทิน จันทะโสสม)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ใบกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคงเย็น ตำบลคงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายการประมาณ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 (ข้างโรงเรียนบ้านสามข้าว) - นานองฮาง
ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø0.40 X 1.00 เมตร ยาว 320 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด 0.80X0.80X0.80 เมตร จำนวน 12 บ่อ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลคงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แบบเลขที่ ท.070/2566 เทศบาลตำบลคงเย็น
ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	รวมราคากำหนดต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	381,678.15	1.3074	499,006.01	Factor F อาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น.....				499,006.01	
				(ขอรับเพียง)	499,000.00
				(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิวัฒน์ชัย เรขิงค์)
ปลัดเทศบาลตำบลคงเย็น

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิจกุล ดีดวงพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ สมสมัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายอุทิน จันทะโสม)
นายกเทศมนตรีตำบลคงเย็น

เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายการประมาณ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 (ข้างโรงเรียนบ้านสามข้าว) - นานองยาง

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø0.40 X 1.00 เมตร ยาว 320 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด 0.80X0.80X0.80 เมตร จำนวน 12 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ ท.070/2566 เทศบาลตำบลดงเย็น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ประเภทงานก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ปริมาณดินขุด	256.00	ลบ.ม.	-	-	29.84	7,639.04	7,639.04	
	- ปริมาณดินถม	236.00	ลบ.ม.	60.00	14,160.00	6.00	1,416.00	15,576.00	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. Ø0.40 x 1.00 ม.	320.00	ท่อน	634.20	202,944.00	128.00	40,960.00	243,904.00	
	- ทราयरองพื้น	20.00	ลบ.ม.	450.00	9,000.00	44.00	880.00	9,880.00	
	- ปูน+ทราย	320.00	ท่อน	50.00	16,000.00	25.00	8,000.00	24,000.00	
	งานบ่อพัก คสล. 0.80 x 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 12 บ่อ								
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	32.00	ถุง	129.00	4,128.00	-	-	4,128.00	
	- หิน(กรวด)	5.00	ลบ.ม.	800.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ทราย	3.00	ลบ.ม.	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	- ไม้แบบ	73.72	ลบ.ฟ.	332.00	24,475.04	115.00	8,477.80	32,952.84	
	- ตะปู	18.00	กก.	50.00	900.00	-	-	900.00	
	- ค่าผสมและเทคอนกรีต	5.00	ลบ.ม.	-	-	398.00	1,990.00	1,990.00	
	- เหล็ก RBØ9 มม.	58.00	เส้น	136.00	7,888.00	-	-	7,888.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	69.63	626.67	-	-	626.67	
	- ค่าตัดเหล็กผูกเหล็ก	0.290	ตัน	-	-	2,840.00	823.60	823.60	
	- เหล็กแบน 2" หนา 4.5 มม.	26.00	เส้น	450.00	11,700.00	80.00	2,080.00	13,780.00	
	- ลวดเชื่อม	3.00	กิโลกรัม	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- งานทาสีกันสนิม	12.00	งาน	350.00	4,200.00	200.00	2,400.00	6,600.00	
	- งานซ่อมแซมระบบท่อประปา(จุดดำเนินการ)	1.00	งาน	1,800.00	1,800.00	400.00	400.00	2,200.00	
	- งานรื้อ ถนน คสล.และเทกลับคืนสภาพเดิม	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	400.00	400.00	2,900.00	
	รวมราคาก่อสร้าง							381,678.15	
	Factor F 1.3074							117,327.86	
	รวมราคาค่าต้นทุนค่าก่อสร้าง							499,006.01	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายอภิสิทธิ์ สมสมัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายกิจกุล ดีดวงพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายวิวัฒน์ชัย เรชวงค์)

ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายอุทิน จันทะโสม)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐(ข้างโรงเรียนบ้านสามข้าว) -
นาหนองยาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กØ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ
ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็น ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | | | | |
|-----|---------|-------|---|------|
| ๕.๑ | ปร.๔ | จำนวน | ๑ | แผ่น |
| ๕.๒ | ปร.๕ | จำนวน | ๑ | แผ่น |
| ๕.๓ | แบบแปลน | จำนวน | ๓ | แผ่น |
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------|------------|---------------|
| ๑.นายวิวัฒน์ชัย | เรซิงค์ | ประธานกรรมการ |
| ๒.นายกิจกุล | ดีดวงพันธ์ | กรรมการ |
| ๓.นายอภิสรณ์ | สมสมัย | กรรมการ |