

ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น

เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเซปักตะกร้อประจำหมู่บ้าน บ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๓

.....

ด้วยเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเซปักตะกร้อประจำหมู่บ้าน บ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๓ นั้น ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลาง กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้

ข้อ ๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆโดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเซปักตะกร้อประจำหมู่บ้าน บ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๓ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะ

- โดยสังเขป ก่อสร้างสนาม ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๗ ตร.ม. ผิวขัดมัน พร้อมผนังลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน กว้าง ๒๓ เมตร สูง ๖ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเย็น เลขที่ อ.๐๐๑/๒๕๖๙) ดังมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้

๔.วันที่กำหนดราคากลาง คำนวณ ณ วันที่๑๔เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.-บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๑

๕.๒ แบบ ปร.๑(ก)

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์

๖.๒ นายกิจกูล ดีดวงพันธ์

๖.๓ นายอภิสรณ์ สมสมัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสรสินธุ์ ดีดวงพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ใบกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

****

รายการประมาณ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเซปักตะกร้อประจำหมู่บ้าน บ้านภูทอง หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน ก่อสร้างสนาม ค.ส.ส. ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.10 เมตร เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 437 ตร.ม. ผิวขัดมัน พร้อมผนังลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูน กว้าง 23 เมตร สูง 6 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูทอง หมู่ที่ 13 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ อ.001/2569 เทศบาลตำบลดงเย็น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสนามกีฬาเซปักตะกร้อ	172,168.00	1.3073	225,075.23	Factor F งานอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น.....				225,075.23	
			(ขอรับเพียง)	225,000.00	

(สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์)

ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิจกูล ดีดวงพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิสรณ์ สมสมัย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสรสินธุ์ ดีดวงพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ใบกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายการประมาณ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเซปักตะกร้อประจำหมู่บ้าน บ้านภูทอง หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน ก่อสร้างสนาม ค.ส.ส. ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.10 เมตร เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 437 ตร.ม. ผิวขัดมัน พร้อมผนังลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูน กว้าง 23 เมตร สูง 6 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูทอง หมู่ที่ 13 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ อ.001/2569 เทศบาลตำบลดงเย็น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**ประเภทงานสนามกีฬาเซปักตะกร้อ**								
1.1	**ก่อสร้างสนาม ค.ส.ส. ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 23 เมตร**								
	หนา 0.10 เมตร เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 437 ตร.ม.								
	- ทรายรองพื้น หนา 0.05 เมตร	22.00	ลบ.ม.	450.00	9,900.00	44.00	968.00	10,868.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ	44.00	ลบ.ม.	1,750.00	77,000.00	398.00	17,512.00	94,512.00	
	รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. และ								
	- ค่าขัดมันผิวพื้น	437.00	ตร.ม.	-	-	10.00	4,370.00	4,370.00	
	- เหล็กตระแกรง Wire mesh 04 ม.ม. @0.20 x 0.20 ม.	437.00	ตร.ม.	32.00	13,984.00	2.00	874.00	14,858.00	
1	**ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน กว้าง 23 ม. สูง 6 ม.**								
	- เหล็ก □ 3 x 3 นิ้ว หนา 2.3 ม.ม.	6.00	ท่อน	780.00	4,680.00	-	-	4,680.00	
	- เหล็ก □ 1.5 x 1.5 นิ้ว หนา 2.0 ม.ม.	24.00	ท่อน	315.00	7,560.00	-	-	7,560.00	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ◇2 นิ้ว	138.00	ตร.ม.	135.00	18,630.00	20.00	2,760.00	21,390.00	
	- เจโบล์ท(J-Bolt) Ø 25 มม. 3/8 นิ้ว ยาว 30 ซม.	24.00	ตัว	25.00	600.00	-	-	600.00	
	= ค่าแรงเชื่อมประกอบ	1.00	งาน	=	=	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ทาสีกันสนิม(สีดำ)	6.00	งาน	150.00	900.00	35.00	210.00	1,110.00	
	- แผ่นเหล็ก 5" x 5" หนา 6 มม. (เจาะรู 4 รู)	12.00	แผ่น	45.00	540.00	15.00	180.00	720.00	
	= ฐาน ค.ส.ล.ขนาดบน 0.15x0.15 ม. ล่าง0.30x0.30 ม.	6.00	ฐาน	1,000.00	6,000.00	250.00	1,500.00	7,500.00	
	ลึก 0.50 ม.								
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							**172,168.00**	
	Factor F 1.3073							**52,907.23**	
	รวมราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง							**225,075.23**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิจกูล ดีดวงพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอภิสรณ์ สมสมัย)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายสรสินธุ์ ดีดวงพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเซปักตะกร้อประจำหมู่บ้าน บ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๓

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๒๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างสนาม คสล.ขนาดกว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๗ ตร.ม. ผิวขัดมันพร้อมผนังลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน กว้าง ๒๓ เมตร สูง ๖ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็น ๒๒๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๑(ก)	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ ปร.๑	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ แบบแปลน	จำนวน	๔	แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายวิวัฒน์ชัย	เรชิวงค์	ประธานกรรมการ
๒.นายกิจกูล	ดีดวงพันธ์	กรรมการ
๓.นายอภิสรณ์	สมสมัย	กรรมการ