

ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น

เรื่องราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ ๘(เรียบกุดเดื่อ)-สะพานนาจานร่วมใจ

.....

ด้วยเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ ๘(เรียบกุดเดื่อ) – สะพานนาจานร่วมใจ นั้น ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลาง กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้

ข้อ ๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆโดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ ๘(เรียบกุดเดื่อ) – สะพานนาจานร่วมใจ ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะ

- โดยสังเขป ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐ ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.และซ่อมแซมคันทางริมตลิ่งห้วยบังอี่ ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ลบ.ม.

ดังมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้

๔.วันที่กำหนดราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๑

๕.๒ แบบ ปร.๑(ก)

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์

๖.๒ นายกิจกูล ดีดวงพันธ์

๖.๓ นายอภิสรณ์ สมสมัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสรสินธุ์ ดีดวงพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ใบกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบ ปร.1(ก)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

****

รายการประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8(เรียบกุดเดื่อ) - สะพานนาจานร่วมใจ

ปริมาณงาน ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.20 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. และซ่อมแซมคันทางริมตลิ่งห้วยบังอี่ ปริมาณดินถม ไม่น้อย 224 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลดงเย็น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานซ่อมแซมถนนลูกรัง**	17,832.00	1.3624	24,294.32	Factor F งานทาง เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	**รวมราคาค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น.....**			24,294.32	
	(ขอรับเพียง)			24,000.00	
	(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์)

ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิจกูล ดีดวงพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิสรณ์ สมสมัย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสรสินธุ์ ดีดวงพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ใบกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบ ปร.1 แผ่นที่ 1

เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายการประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8(เรียบกุดเดื่อ) - สะพานนาจานร่วมใจ

ปริมาณงาน ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.20 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. และซ่อมแซมคันทางริมตลิ่งห้วยบังอี่ ปริมาณดินถมไม่น้อย 224 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลดงเย็น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ประเภทงานซ่อมแซมถนนลูกรัง								
1	**งานซ่อมแซมคันทางถนนลูกรัง**								
	- งานกรุยทางถางป่า ขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	2.60	-	-	
	- ปริมาณดินขุด-ดินถมซ่อมคันทาง	224.00	ลบ.ม	60.00	13,440.00	8.00	1,792.00	15,232.00	
2	**งานผิวจราจรถนนลูกรัง**								
	- เกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นเดิม ถางป่า ขุดตอ ขนาดเบา	-	ตร.ม.	-	-	1.38	-	-	
	(โดยใช้รถเกรดเดอร์)								
	- ลูกรังผิวจราจรพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง	20.00	ลบ.ม.	122.00	2,440.00	8.00	160.00	2,600.00	
3	**งานท่อระบายน้ำ**								
	- จัดวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø1.00 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	288.00	-	-	
	- วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø1.00 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,200.00	-	288.00	-	-	
	- ปริมาณดินถมบริเวณท่อระบายน้ำ	-	ลบ.ม	60.00	-	8.00	-	-	
	รวมราคาค่าซ่อมแซม							17,832.00	
	Factor F 1.3624							6,462.32	
	รวมราคาต้นทุนค่าซ่อมแซม							24,294.32	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์)

ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิจกูล ดีดวงพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิสรณ์ สมสมัย)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสรสินธุ์ ดีดวงพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ ๘(เรียบกุดเดื่อ) - สะพานนาจานร่วมใจ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๔,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐ โดยสังเขป ลบ.ม. และซ่อมแซมคันทางริมตลิ่งห้วยบังอี่ ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๑(ก)	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ ปร.๑	จำนวน	๑	แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายวิวัฒน์ชัย	เรชิวงค์	ประธานกรรมการ
๒.นายกิจกูล	ดีดวงพันธ์	กรรมการ
๓.นายอภิสรณ์	สมสมัย	กรรมการ