

ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น
เรื่องราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ (หนองแสง) – หนองคำพิลา

.....

ด้วยเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ (หนองแสง) – หนองคำพิลา นั้น ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลาง กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้

ข้อ ๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆโดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ (หนองแสง) – หนองคำพิลา ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะ

- โดยสังเขป ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลดงเย็น

ดังมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้

๔.วันที่กำหนดราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.-บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๑

๕.๒ แบบ ปร.๑(ก)

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์

๖.๒ นายกิจกูล ดีดวงพันธ์

๖.๓ นายอภิสรณ์ สมสมัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสรสินธุ์ ดีดวงพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ใบกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.1(ก)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

****

รายการประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12(หนองแสง) - หนองคำพิลา

ปริมาณงาน ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลดงเย็น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานซ่อมแซมถนนลูกรัง	19,000.00	1.3624	25,885.60	Factor F งานทาง เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป รวมราคาค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น.....				25,885.60	
			(ขอรับเพียง)	25,000.00	
			(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์)

ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิจกูล ดีดวงพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิสรณ์ สมสมัย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสรสินธุ์ ดีดวงพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ใบกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบ ปร.1 แผ่นที่ 1

เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายการประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12(หนองแสง) - หนองคำพิลา

ปริมาณงาน ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลดงเย็น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ประเภทงานซ่อมแซมถนนลูกรัง								
1	**งานซ่อมแซมคันทางถนนลูกรัง**								
	- งานกรุยทางถางป่า ขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	2.60	-	-	
	- ปริมาณดินขุด-ดินถมซ่อมคันทาง	-	ลบ.ม	60.00	-	8.00	-	-	
2	**งานผิวจราจรถนนลูกรัง**								
	- เกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นเดิม ถางป่า ขุดตอ ขนาดเบา	10,000.00	ตร.ม.	-	-	1.38	13,800.00	13,800.00	
	(โดยใช้รถเกรดเดอร์)								
	- ลูกรังผิวจราจรพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง	40.00	ลบ.ม.	122.00	4,880.00	8.00	320.00	5,200.00	
3	**งานท่อระบายน้ำ**								
	- จัดวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø1.00 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	288.00	-	-	
	- วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø1.00 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,200.00	-	288.00	-	-	
	- ปริมาณดินถมบริเวณท่อระบายน้ำ	-	ลบ.ม	60.00	-	8.00	-	-	
	รวมราคาค่าซ่อมแซม							19,000.00	
	Factor F 1.3624							6,885.60	
	รวมราคาต้นทุนค่าซ่อมแซม							25,885.60	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์)

ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิจกูล ดีดวงพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิสรณ์ สมสมัย)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสรสินธุ์ ดีดวงพันธ์)

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒(หนองแสง) - หนองคำพิลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๕,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๑(ก)	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ ปร.๑	จำนวน	๑	แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายวิวัฒน์ชัย	เรชิวงค์	ประธานกรรมการ
๒.นายกิจกูล	ดีดวงพันธ์	กรรมการ
๓.นายอภิสรณ์	สมสมัย	กรรมการ