

ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น
เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยวังบง บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ชนิด ๓ ช่องทาง ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

.....

ด้วยเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยวังบง บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ชนิด ๓ ช่องทาง ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นั้น ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลาง กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้

ข้อ ๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆโดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยวังบง บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ชนิด ๓ ช่องทาง ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท (- สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะ

โดยสังเขป ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ชนิด ๓ ช่องทาง แบบเลขที่ ท.๐๖๑/๒๕๗๐ ทต.ดงเย็น และ ทถ-๕-๒๐๑,ทถ-๕-๒๐๓,ทถ-๕-๒๐๔ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เทศบาลตำบลดงเย็นราคากลาง ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้

๔.วันที่กำหนดราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.-บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๑

๕.๒ ปร.๑(ก)

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์

๖.๒ นายกิจกูล ดีดวงพันธ์

๖.๓ นายอภิสรณ์ สมสมัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสรสินธุ์ ดีดวงพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ใบกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.1(ก)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

****

รายการประมาณ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยวังบง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ ท. 061/2570 ทต.ดงเย็น และ ทถ-5-201,ทถ-5-203,ทถ-5-204 แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	390,488.42	1.2781	499,083.26	Factor สะพานและท่อเหลี่ยม เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น.....				499,083.26	
			(ขอรับเพียง)	499,000.00	
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์)

ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิจกูล ดีดวงพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิสรณ์ สมสมัย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสรสินธุ์ ดีดวงพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ใบกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายการประมาณ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยวังบง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ ท. 061/2570 ทต.ดงเย็น และ ทถ-5-201,ทถ-5-203,ทถ-5-204 แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**ประเภทงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.**								
1	งานดินขุด	75.82	ลบ.ม.	-	-	29.46	2,233.66	2,233.66	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	45.21	ลบ.ม.	2,050.00	92,680.50	419.00	18,942.99	111,623.49	
3	งานคอนกรีตหยาบ	2.15	ลบ.ม.	1,650.00	3,547.50	398.00	855.70	4,403.20	
4	งานเหล็กเสริม							-	
	- RB ขนาด 6 ม.ม.	0.025	ตัน	23,788.32	594.71	4,100.00	102.50	697.21	
	- RB ขนาด 9 ม.ม.	1.277	ตัน	24,472.59	31,251.50	4,100.00	5,235.70	36,487.20	
	- RB ขนาด 20 ม.ม. (Dowel)	0.156	ตัน	22,584.11	3,523.12	4,100.00	639.60	4,162.72	
	- DB ขนาด 12 ม.ม.	1.801	ตัน	30,517.76	54,962.49	4,100.00	7,384.10	62,346.59	
	- DB ขนาด 16 ม.ม.	0.964	ตัน	24,885.98	23,990.08	4,100.00	3,952.40	27,942.48	
5	ลวดผูกเหล็ก	81.00	กก.	62.62	5,072.22	-	-	5,072.22	
6	งานไม้แบบ	158.18	ลบ.ฟ.	395.00	62,481.10	-	-	62,481.10	
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ	158.18	ลบ.ฟ.	-	-	139.00	21,987.02	21,987.02	
7	ไม้ค้ำยัน ขนาด Ø4" ยาว 4 ม.	17.00	ต้น	35.00	595.00	-	-	595.00	
8	ตะปูตอกแบบ	39.55	กก.	62.62	500.96	-	-	500.96	
9	Joint Filler	6.99	ตร.ม.	42.06	378.54	-	-	378.54	
10	ทรายถมข้าง BOX(แน่น)	15.66	ลบ.ม.	500.00	7,830.00	44.00	689.04	8,519.04	
11	งานอื่นๆ								
	11.1...งานลูกรังหลังท่อลอดเหลี่ยม	78.00	ลบ.ม.	124.00	9,672.00	12.00	936.00	10,608.00	
	11.2...งานดินถมข้างท่อลอดเหลี่ยม	350.00	ลบ.ม.	75.00	26,250.00	12.00	4,200.00	30,450.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานท่อลอดเหลี่ยม							**390,488.42**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์)

ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิจกูล ดีดวงพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิสรณ์ สมสมัย)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสรสินธุ์ ดีดวงพันธ์)

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยวังบง บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ชนิด ๓ ช่องทาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็น ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๑(ก)	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ ปร.๑	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ แบบแปลน	จำนวน	๕	แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายวิวัฒน์ชัย	เรชิวงค์	ประธานกรรมการ
๒.นายกิจกูล	ดีดวงพันธ์	กรรมการ
๓.นายอภิสรณ์	สมสมัย	กรรมการ