



ประกาศเทศบาลตำบลเชียง
เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ - ช้างวัดสระนาทอง

ด้วยเทศบาลตำบลเชียง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ - ช้างวัดสระนาทอง นั้น ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลาง กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้

ข้อ ๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ - ช้างวัดสระนาทอง ตำบลเชียง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเชียง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะ

- โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ผิวจราจรลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเชียง เลขที่ พ.๐๓๖/๒๕๖๔) ดังมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้

๔.วันที่กำหนดราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐-บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ป.ร.๔

๕.๒ ป.ร.๕

สำเนาถูกต้อง

(นายกิจกุล ดีดวงพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิวัฒน์ชัย เรชวงค์

๖.๒ นายกิจกุล คีดวงพันธ์

๖.๓ นายอภิสรณ์ สมสมัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายสรสันธุ์ คีดวงพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ด้านนายก อบจ.อ.เมือง

(นายกิจกุล คีดวงพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเมินราคากลางงานก่อสร้างถนนลูกรัง

สาย บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - ซ้ำงวัดสระนาทอง

ตำบล ดงเย็น

อำเภอ เมืองมุกดาหาร

จังหวัด มุกดาหาร

ระยะทาง 0.160 กิโลเมตร

ราคากลาง 53,000.00 บาท

ใบกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	สำนักงานเทศบาลตำบลคงเงิน	สำนักสำนักงานเทศบาลตำบลคงเงิน
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน	ถนนลูกรัง	
สถานที่ก่อสร้าง	สายทาง บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - จังหวัดสระแก้ว	
	ตำบลคงเงิน	
	อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	
เจ้าของงาน	กระทรวงมหาดไทย	ขอแบบและรายการ
ประมาณการตามแบบ	ปจ. 4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (A)	38,975.78	1.3842	53,170.78	Factor F - เงินค่าหน้างาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00% ปกติ Factor FN งานทาง(จำนวนค่าฯ) 1.3842 Factor FN งานสะพานฯ 1.2798
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)×(2)			53,170.78	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			53,000.00	
ตัวอักษร	(ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				


ความยาวถนน 0.160 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 331,250.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิวัฒน์ชัย เจริญวงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลคงเงิน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกฤษฎ์ ศิวงพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอภิธรรม สมสมัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ลงนาม
(นายสรวิษฐ์ ศิวงพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลคงเงิน

**ใบกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
สำนักงานเทศบาลตำบลคงเขื่อน
งบประมาณปี 2569**

สายทาง บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - ชำรงวัดสระนาทอง
ตำบลคงเขื่อน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนนลูกรัง ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.160 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 1 ช่วง
ผิวจราจร ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร
ไหล่ทาง ถนนลูกรัง กว้างข้างละ เมตร
ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+160.000 ระยะทาง 0.160 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	งานกรูทางวางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	800	3.13	2,504.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-
3	งาน Benching	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
4	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	-	-	-
5	งานดินถม	ลบ.ม.	347	59.74	20,729.78
6	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-
7	งานขึ้นผิวทาง				
7.1	ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม.	104	101.75	10,582.00
8	งานระบายน้ำ				
8.1	งานท่อลอดกลม คสล.				
8.1.1	ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	-	-	-
8.1.2	ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	6.00	860.00	5,160.00
8.1.3	ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-
8.1.4	ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	-	-	-
8.1.4	ขนาด ϕ 1.20 ม.	ม.	-	-	-
8.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)				
8.2.7	ขนาด 2- ϕ 1.00 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง (A)					38,975.78

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวีรวัฒน์ เรืองวงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลคงเขื่อน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิจภูต ติตวงพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ สมสมัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสรสินธุ์ ติตวงพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลคงเขื่อน

ข้อมูลประกอบการประเมินราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลคงเย็น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. ข้อมูลทั่วไป


1.1 สายทาง	บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 -ข้างวัดสระนาทอง	ตำบล	คงเย็น
อำเภอ	เมืองมุกดาหาร	จังหวัด	มุกดาหาร
1.2 ก่อสร้าง	ถนน ถนนลูกรัง		
	ผิวจราจร ถนนลูกรัง	กว้าง	4.00 ม.
	ไหล่ทาง ถนนลูกรัง	กว้างข้างละ	ม.

2. ข้อมูลวัสดุ

2.1 ดินถมคันทาง	จากแหล่ง	พื้นที่ใกล้เคียง		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		5.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะทางขนส่งประมาณ	3.000 กม.
2.2 วัสดุคัดเลือก	จากแหล่ง	พื้นที่ใกล้เคียง		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		- บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	8.000 กม.
2.3 วัสดุลูกรัง	จากแหล่ง	พื้นที่ใกล้เคียง		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		15.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	8.000 กม.
2.4 ยางแอสฟัลท์	จากแหล่ง	โรงงานของบริษัท เอสโซ่ประเทศไทย จำกัด กทม.		
ยางแอสฟัลท์ CSS-1h	ที่โรงงาน	31,800.00 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	650.000 กม.
ยางแอสฟัลท์ CSS-1	ที่โรงงาน	27,953.33 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	650.000 กม.
ยางแอสฟัลท์ CRS-2	ที่โรงงาน	27,786.67 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	650.000 กม.
ยางแอสฟัลท์ AC 60/70	ที่โรงงาน	31,333.33 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	650.000 กม.
ยางแอสฟัลท์ MC-70	ที่โรงงาน	43,030.00 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	650.000 กม.
2.5 หินผสมคอนกรีต	จากแหล่ง	โรงโม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		600.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.
2.6 หินผสมคอนกรีต	จากแหล่ง	อ.เมือง จ.มุกดาหาร		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		400.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
2.7 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE 1	จากแหล่ง	อ.เมือง จ.มุกดาหาร		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		3100.00 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
2.8 หินร่อนพื้นหรือทรายถมที่	จากแหล่ง	อ.เมือง จ.มุกดาหาร		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		331.78 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
2.9 หินคลุก	จากแหล่ง	โรงโม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		607.48 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.
2.10 หิน 3/8"	จากแหล่ง	โรงโม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		700.93 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.
2.11 หิน 1/2"	จากแหล่ง	โรงโม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		672.90 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.
2.12 หิน 3/4"	จากแหล่ง	โรงโม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		700.93 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.

2.13 หินปูน	จากแหล่ง	วังใหม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง	700.93	บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.
2.14 กรวดไม่	จากแหล่ง	อ.เมือง จ.มุกดาหาร		
ค่าวัสดุที่แหล่ง	600.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
2.15 เหล็กเสริม	จากแหล่ง	อ.เมือง จ.มุกดาหาร		
เหล็กเส้นกลม SR-24				
RB6	ที่แหล่ง	25,593.51	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ 25.000 กม.
RB9	ที่แหล่ง	25,645.08	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ 25.000 กม.
RB12	ที่แหล่ง	32,654.00	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ 25.000 กม.
RB15	ที่แหล่ง	26,142.06	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ 25.000 กม.
RB19	ที่แหล่ง	26,200.94	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ 25.000 กม.
RB25	ที่แหล่ง	25,720.56	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ 25.000 กม.
เหล็กเส้นรีดข้อ SD-30				
DB12	ที่แหล่ง	30,517.76	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ 25.000 กม.
DB16	ที่แหล่ง	21,745.79	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ 25.000 กม.
DB20	ที่แหล่ง	22,738.32	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ 25.000 กม.
DB25	ที่แหล่ง	21,754.21	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ 25.000 กม.

ผู้ประมาณราคา



0

ค่าแถม

0

รายการประมาณราคาค่าหน่วย (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อ.เมือง 31.00-31.99 บาท/ลิตร)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 31.5 บาท หากขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ปกติ

บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - ตำบลสระนาทอง

1 งานขุดคลองน้ำ(งานกรูทาง)		ขนาดกลาง					
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา				ค่างาน ตร.ม. ละ	=	3.13 บาท	
...ค่างานขุดคลองน้ำ(งานกรูทาง)				ค่างาน ตร.ม. ละ	=	3.13 บาท	
5 งานดินถม							
5.1 งานดินถม(จากการขนส่ง)		ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ		เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ		จากแหล่งพื้นที่ใกล้เคียง	
ค่าวัสดุที่แหล่ง				ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	5.00 บาท (หลวม)	(15)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน				ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	19.52 บาท	(16)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		3,000 กม.		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	12.97 บาท	(17)
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (15)+(16)+(17)				ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	37.49 บาท	(18)
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อถมทับ (18) x 1.25				ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	51.74 บาท	(19)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อถมทับ				ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	8.00 บาท	(20)
รวม (19)+(20)				ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	59.74 บาท	
...รวมค่างานดินถม (19)+(20)				ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	59.74 บาท (แน่น)	
7 งานขึ้นผิวทาง							
7.1 ลูกรีง		ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ		เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ		จากแหล่งพื้นที่ใกล้เคียง	
ค่าวัสดุที่แหล่ง				ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	15.00 บาท (หลวม)	(28)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน				ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	29.18 บาท	(29)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		8,000 กม.		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	23.78 บาท	(30)
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (28)+(29)+(30)				ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	67.96 บาท	(31)
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อถมทับ (31) x 1.25				ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	91.75 บาท	(32)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อถมทับ				ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	10.00 บาท	(33)
รวม (32)+(33)				ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	101.75 บาท	
...รวมค่างานขึ้นรองพื้นทางลูกรีง				ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	101.75 บาท (แน่น)	
หาค่าแรงผสมและเทคอนกรีตฐาน (ตามสำนักงบประมาณ)							
ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตฐาน				ลบ.ม. ละ	=	342.00 บาท	
...ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตฐาน				ลบ.ม. ละ	=	340.00 บาท	
หาค่างานต้นทุนคอนกรีตฐาน							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.262	ตัน @	3151.00 บ.	=	794.052 บาท	(119)
ค่าทราย	จำนวน	0.82	ลบ.ม. @	472.00 บ.	=	292.640 บาท	(120)
ค่าหิน	จำนวน	0.97	ลบ.ม. @	672.00 บ.	=	651.840 บาท	(121)
		รวม (119)+(120)+(121)			=	1,738.53 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีตฐาน					=	1,730.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่างานต้นทุนปูนทรายผสมฐานแนวท่อ							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.4	ตัน @	3151.00 บ.	=	1,260.400 บาท	(122)
ค่าทราย	จำนวน	1	ลบ.ม. @	472.00 บ.	=	472.000 บาท	(123)
		รวม (122)+(123)			=	1,732.40 บาท	
...ต้นทุนปูนทรายผสมฐานแนวท่อ					=	1,730.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.1							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.304	ตัน @	3151.00 บ.	=	957.904 บาท	(124)

ค่าทราย	จำนวน	0.46	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	217.120 บาท	(125)
ค่าหิน	จำนวน	0.85	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	571.200 บาท	(126)
รวม (124)+(125)+(126)					=	1,746.22 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต ค.1					=	1,740.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่างานต้นทุนคอนกรีต 1:2:4							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.34	ตัน ๑	3151.00 บ.	=	1,071.340 บาท	(127)
ค่าทราย	จำนวน	0.49	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	231.280 บาท	(128)
ค่าหิน	จำนวน	0.94	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	631.680 บาท	(129)
รวม (127)+(128)					=	1,934.30 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต 1:2:4					=	1,930.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่างานต้นทุนคอนกรีต 1:3:6							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.24	ตัน ๑	3151.00 บ.	=	756.240 บาท	(130)
ค่าทราย	จำนวน	0.51	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	240.720 บาท	(131)
ค่าหิน	จำนวน	0.99	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	665.280 บาท	(132)
รวม (130)+(131)+(132)					=	1,662.24 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต 1:3:6					=	1,660.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.2							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.336	ตัน ๑	3151.00 บ.	=	1,058.736 บาท	(133)
ค่าทราย	จำนวน	0.6	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	283.200 บาท	(134)
ค่าหิน	จำนวน	1.09	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	732.480 บาท	(135)
รวม (133)+(134)+(135)					=	2,074.42 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต ค.2					=	2,070.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.3							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.367	ตัน ๑	3151.00 บ.	=	1,156.417 บาท	(136)
ค่าทราย	จำนวน	0.66	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	311.520 บาท	(137)
ค่าหิน	จำนวน	0.92	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	618.240 บาท	(138)
รวม (136)+(137)+(138)					=	2,086.18 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต ค.3					=	2,080.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.4							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.42	ตัน ๑	3151.00 บ.	=	1,323.420 บาท	(139)
ค่าทราย	จำนวน	0.5	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	236.000 บาท	(140)
ค่าหิน	จำนวน	0.98	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	658.560 บาท	(141)
รวม (139)+(140)+(141)					=	2,217.98 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต ค.4					=	2,210.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่าวัสดุ Wire MESH							
ค่า Wire MESH (รวมค่าขนส่ง)				ตร.ม. ละ	=	32.00 บาท	
...ต้นทุนค่า Wire MESH				ตร.ม. ละ	=	32.00 บาท	
13 งานท่อลอดคอกหมู คสล.							
13.1 ขนาด ๑ 0.40 ม. x 1.00 ม.							
- ค่าท่อ คสล.				ฟุต.ละ	=	607.48 บาท	(289)
- ค่าขนส่งท่อ	25.00 กม.			ตัน ละ	=	- บาท	
1 เทียว ขนส่งท่อลอดคอกหมู คสล.					=	6.72 ตัน	

- ค่าขึ้น-ลงท่อ คิดเหี่ยวละ				=	██████████ บาท	
- ค่าขนส่งท่อ ϕ 0.40 ม.	25.00 กม.	เหี่ยวละ		=	- บาท	
1 เหี่ยวขนส่งได้เฉลี่ย				=	32.00 ฟุต	
รวมค่าขนส่ง				=	- บาท	(290)
ค่าท่อรวมค่าขนส่ง (289)+(290)		ฟุตละ		=	607.48 บาท	(291)
- งานขุดดินเพื่อวางท่อ	0.918 ลบ.ม.๑	60.00 ม.		=	55.08 บาท	(292)
- งานถมกลบทราย	0.704 ลบ.ม.๑	450.00 ม.		=	- บาท	(293)
- ค่าคอนกรีตหยาบหนา 0.15 ม.(รวมค่าแรง)	-	ลบ.ม.๑	2,070.00 ม.	=	- บาท	(294)
- งานยาแนวท่อ	0.008 ลบ.ม.๑	2,030.00 ม.		=	16.24 บาท	(295)
รวม (291)+(292)+(293)+(294)+(295)				=	678.80 บาท	
...ค่างานต้นทุนวางท่อ ϕ 0.40 ม. ต่อ 1 เมตร(ท่อทางเชื่อมไม่มีคอนกรีตวงขึ้นท่อ)				=	670.00 บาท	
13.2 ขนาด ϕ 0.60 ม. x 1.00 ม.						
- ค่าท่อ คลด.		ฟุต ละ		=	747.66 บาท	(296)
- ค่าขนส่งท่อ	25.00 กม.	ตัน ละ		=	- บาท	
1 เหี่ยวขนส่งท่อตลอดกลบ คลด.				=	9.12 ตัน	
- ค่าขึ้น-ลงท่อ คิดเหี่ยวละ				=	██████████ บาท	
- ค่าขนส่งท่อ ϕ 0.60 ม.	25.00 กม.	เหี่ยวละ		=	- บาท	
1 เหี่ยวขนส่งได้เฉลี่ย				=	24.00 ฟุต	
รวมค่าขนส่ง				=	- บาท	(297)
ค่าท่อรวมค่าขนส่ง (296)+(297)		ฟุตละ		=	747.66 บาท	(298)
- งานขุดดินเพื่อวางท่อ	1.62 ลบ.ม.๑	60.00 ม.		=	97.20 บาท	(299)
- งานถมกลบทราย	1.065 ลบ.ม.๑	450.00 ม.		=	- บาท	(300)
- ค่าคอนกรีตหยาบหนา 0.15 ม.(รวมค่าแรง)	0.113 ลบ.ม.๑	2,070.00 ม.		=	- บาท	(301)
- งานยาแนวท่อ	0.011 ลบ.ม.๑	2,030.00 ม.		=	22.33 บาท	(302)
รวม (298)+(299)+(300)+(301)+(302)				=	867.19 บาท	
...ค่างานต้นทุนวางท่อ ϕ 0.60 ม. ต่อ 1 เมตร				=	860.00 บาท	
13.3 ขนาด ϕ 0.80 ม. x 1.00 ม.						
- ค่าท่อ คลด.		ฟุต ละ		=	887.85 บาท	(303)
- ค่าขนส่งท่อ	25.00 กม.	ตัน ละ		=	- บาท	
1 เหี่ยวขนส่งท่อตลอดกลบ คลด.				=	11.52 ตัน	
- ค่าขึ้น-ลงท่อ คิดเหี่ยวละ				=	██████████ บาท	
- ค่าขนส่งท่อ ϕ 0.80 ม.	25.00 กม.	เหี่ยวละ		=	- บาท	
1 เหี่ยวขนส่งได้เฉลี่ย				=	18.00 ฟุต	
รวมค่าขนส่ง				=	- บาท	(304)
ค่าท่อรวมค่าขนส่ง (303)+(304)		ฟุตละ		=	887.85 บาท	(305)
- งานขุดดินเพื่อวางท่อ	2.290 ลบ.ม.๑	60.00 ม.		=	137.38 บาท	(306)
- งานถมกลบทราย	1.372 ลบ.ม.๑	450.00 ม.		=	- บาท	(307)
- ค่าคอนกรีตหยาบหนา 0.15 ม.(รวมค่าแรง)	0.149 ลบ.ม.๑	2,070.00 ม.		=	- บาท	(308)
- งานยาแนวท่อ	0.015 ลบ.ม.๑	2,030.00 ม.		=	30.45 บาท	
รวม (305)+(306)+(307)+(308)+(309)				=	1,055.68 บาท	
...ค่างานต้นทุนวางท่อ ϕ 0.80 ม. ต่อ 1 เมตร				=	1,050.00 บาท	
13.4 ขนาด ϕ 1.00 ม. x 1.00 ม.						

- ค่าท่อ คลด.			พอนละ	=	1,766.82 บาท	(309)
- ค่าขนส่งท่อ 25.00 กม.			ตัน ละ	=	- บาท	
1 เทียว ขนส่งท่อตลอดกลุม คลด.				=	9.20 ตัน	
- ค่าขึ้น-ลงท่อ คิดเทียวละ				=	บาท	
- ค่าขนส่งท่อ ϕ 1.00 ม. 25.00 กม.			เทียวละ	=	- บาท	
1 เทียวขนส่งได้เฉลี่ย				=	10.00 พอน	
รวมค่าขนส่ง				=	- บาท	(310)
ค่าท่อรวมค่าขนส่ง (309)+(310)			พอนละ	=	1,766.82 บาท	(311)
- งานขุดดินเพื่อวางท่อ 3.039 ลบ.ม.๑ 60.00 บ.				=	182.36 บาท	(312)
- งานถมกลบทราย 1.688 ลบ.ม.๑ 450.00 บ.				=	- บาท	(313)
- ค่าคอนกรีตหยาบหนา 0.15 ม.(รวมค่าแรง) 0.183 ลบ.ม.๑ 2,070.00 บ.				=	- บาท	(314)
- งานยาแนวท่อ 0.018 ลบ.ม.๑ 2,030.00 บ.				=	36.54 บาท	(315)
รวม (311)+(312)+(313)+(314)+(315)				=	1,985.72 บาท	
...ค่างานต้นทุนวางท่อ ϕ 1.00 ม. ค่า 1 เมตร				=	1,980.00 บาท	
13.5 ขนาด ϕ 1.20 ม. x 1.00 ม.						
- ค่าท่อ คลด.			พอนละ	=	2,154.88 บาท	(316)
- ค่าขนส่งท่อ 25.00 กม.			ตัน ละ	=	- บาท	
1 เทียว ขนส่งท่อตลอดกลุม คลด.				=	10.00 ตัน	
- ค่าขึ้น-ลงท่อ คิดเทียวละ				=	บาท	
- ค่าขนส่งท่อ ϕ 1.00 ม. 25.00 กม.			เทียวละ	=	- บาท	
1 เทียวขนส่งได้เฉลี่ย				=	8.00 พอน	
รวมค่าขนส่ง				=	- บาท	(317)
ค่าท่อรวมค่าขนส่ง (316)+(317)			พอนละ	=	2,154.88 บาท	(318)
- งานขุดดินเพื่อวางท่อ 3.895 ลบ.ม.๑ 60.00 บ.				=	233.70 บาท	(319)
- งานถมกลบทราย 2.030 ลบ.ม.๑ 450.00 บ.				=	913.50 บาท	(320)
- ค่าคอนกรีตหยาบหนา 0.15 ม.(รวมค่าแรง) 0.218 ลบ.ม.๑ 2,070.00 บ.				=	451.26 บาท	(321)
- งานยาแนวท่อ 0.022 ลบ.ม.๑ 2,030.00 บ.				=	44.86 บาท	(322)
รวม (318)+(319)+(320)+(321)+(322)				=	3,797.80 บาท	
...ค่างานต้นทุนวางท่อ ϕ 1.20 ม. ค่า 1 เมตร				=	3,790.00 บาท	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ - ช้างวัดสระนาทอง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๓,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ผิวจราจรลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็น ๕๓,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕	จำนวน	๗	แผ่น
๕.๒ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ แบบแปลน	จำนวน	๓	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิวัฒน์ชัย เรืองวงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายกิจภูฏ ดิฉวงพันธ์	กรรมการ
๓. นายอภิสรณ์ สมสมัย	กรรมการ